



Krotoszyn, dnia 20.04.2012 r.

WYJAŚNIENIE DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na „**Zwiększenie efektywności energetycznej poprzez termomodernizację budynków Samodzielnego publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krotoszynie – ocieplenie ściany zewnętrznej, ocieplenie dachu nad werandą, ocieplenie dachu poddasza, dodatkowe prace na dachu – III**”

Nr sprawy RZP-VI/1/03/12

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych wyjaśnia:

Pytanie 1.

Proszę o wyjaśnienie kwestii wymiany okien w budynku szpitala w Krotoszynie. W projekcie budowlanym, opisie technicznym- jest przyjęta wymiana stolarki okiennej, w przedmiarze brak jest tej pozycji.

Odpowiedź: W opisie technicznym projektu budowlanego przyjęto wymianę okien – zakres tych prac wykonano wcześniej. Obecny przetarg nie obejmuje tych robót.


Pytania od 2 do 10.

Zwracam się z prośbą o udzielenie informacji odnośnie :

- Płyt laminowanych jednostronnie czy dwustronnie. Odpowiedź – płyty styropianowe mają być laminowane jednostronnie. Poz. 7 kosztorysu- materiały.
- Parametrów folii wstępnego krycia. Odpowiedź – Folia wstępnego krycia FWK powinna mieć współczynnik paroprzepuszczalności względnej $S_d < 0,5$.
- Dachówki zakładowej, czy ma być ona angobowana, czy Zamawiający to określił? Ze względu na brak rzutu dachu proszę o informację ile przyjęto metrów dachówki skrajnej oraz gąsiorów początkowych , końcowych i trójników. Odpowiedź – dachówka zakładkowa przyjęta w kosztorysie jest dachówką ceramiczną zakładkową , koloru czerwonego. Nie ma wymogu by była angobowana. Dachówki tzw. Specjalne podano w pozycji 29 kosztorysu. Natomiast pozostałe między innymi gąsiorzy wycenić należy jak podano w materiale poz. 25 kosztorysu.

- Minimalnych wymagań dotyczących właściwości folii paroizolacyjnej. Odpowiedź – folia paroizolacyjna $S_d > 20$ m.
- Minimalnych wymagań dotyczących właściwości membrany dachowej o wysokiej paroprzepuszczalności. Odpowiedź – membrana dachowa o wysokiej paroprzepuszczalności $S_d < 0,05$.
- Instalacji odgromowej, czy jest ona obecnie zamontowana, ponieważ w przedmiarze jest brak informacji na temat demontażu instalacji odgromowej. Odpowiedź – budynek szpitala wyposażony jest w instalację odgromową. Pozycja 38 kosztorysu przewiduje wymianę instalacji odgromowej w ilości 230,0 m. Wymagany jest demontaż istniejącej i montaż nowej zgodnie z poz. 38.
- Rodzaju wymaganych materiałów na ławy kominiarskie oraz płotek przeciwśniegowy. Odpowiedź – ławy kominiarskie przyjęto typowe stalowe w kolorze zbliżonym do dachówki. Płotek przeciwśniegowy – metalowy ocynkowany z powłoką malarską w kolorze zbliżonym do dachówki.
- Czy rynny będą z blachy ocynkowanej powlekaniej. Odpowiedź – Rynny należy wykonać z blachy ocynkowanej.
- Tynków mianowicie czy ściana zewnętrzna ocieplona wełną ma być tynkowana. Odpowiedź – Ściana zewnętrzna docieplana wełną mineralną będzie licowana płytkami klinkierowymi (poz. 4 i 5 kosztorysu). Wełnę mineralną należy zamocować do istniejącej otynkowanej ściany.
- Pozycji nr 64 w przedmiarze : montaż prefabrykowanych rur spustowych z blachy ocynkowanej o średnicy 15 cm, mianowicie czy średnica rury ma być 15 cm czy 12 cm? Odpowiedź – Rury spustowe w poz. 64 należy przyjąć o średnicy \varnothing 12 cm.

Z poważaniem

Z-ca dyrektora SPZOZ w Krotoszynie
ds. ekonomiczno-administracyjnych

mgr inż. Grzegorz Ratajczyk