

**ANEKS DO OPISU TECHNICZNEGO PROJEKTU BUDOWLANEGO POD NAZWĄ
„PRACE TERMOMODERNIZACYJNE BUDYNKU SZPITALA W KROTOSZYNIE UL.
BOLEWSKIEGO NR 4 – 8.**

W związku ze zmianami materiałów izolacyjnych i technologii robót dokonanych przez autora audytu energetycznego mgr inż. Dariusza Jazdończyka punkt **4.0 ZAKRES ROBÓT TERMOMODERNIZACYJNYCH BUDYNKU SZPITALA ZLOKALIZOWANEGO W KROTOSZYNIE PRZY UL. BOLEWSKIEGO NR 4 – 8 OTRZYMUJE BRZMIENIE:**

- docieplenie dachu pod dachówką wełną mineralną o grubości 4 cm o współczynniku $\lambda = 0,039 \text{ W/m}^2 \text{ K}$
- docieplenie dachu poddasza wełną mineralną o grubości 15 cm o współczynniku $\lambda = 0,032 \text{ W/m}^2 \text{ K}$
- docieplenie stropu poddasza wełną mineralną o grubości 4 cm o współczynniku $\lambda = 0,039 \text{ W/m}^2 \text{ K}$
- docieplenie stropu poddasza wełną mineralną o grubości 15 cm o współczynniku $\lambda = 0,032 \text{ W/m}^2 \text{ K}$
- docieplenie ścian werandy wełną mineralną o grubości 19 cm o współczynniku $\lambda = 0,042 \text{ W/m}^2 \text{ K}$ oraz obłożenie ścian werandy płytkami klinkierowymi w kolorze istniejącej w budynku cegły licowej.
- docieplenie stropodachu werandy płytami styropianowymi laminowanymi grubości 14 cm o współczynniku $\lambda = 0,036 \text{ W/m}^2 \text{ K}$
- wymiana stolarki okiennej na drewnianą z odtworzeniem pierwotnego kształtu, podziału, profilowania śłemia i słupka oraz kolorystyki. Okna werandy należy wykonać łukowe jak pokazano na załączonej wizualizacji (kształt łuku uzyskany zostanie z materiału izolacyjnego).

Prace termomodernizacyjne należy wykonać zgodnie z **POZWOLENIEM NR 466/ 2010** z dnia 18.06.2010 roku Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Poznaniu Delegatura w Kaliszu.

Prace termomodernizacyjne wykonywane będą przez specjalistyczne firmy wyłonione w drodze przetargu.

Opracował: mgr inż. Grzegorz Ratajczyk

mgr inż. Grzegorz RATAJCZYK
UPR. PROJEKTANT I KIEROWNIK BUDOWY
W SPECJAL. KONSTR. BUDOWL. I ARCH.
Upr. Nr UAN 7342-10/92
Nr UAN - 8386/81/86
63-700 Krótoszyn, ul. Mazurska 7
tel. (062) 725-45-61, kom: 0603 115 564