
KOSZTORYS NAKŁADCZY

NAZWA INWESTYCJI : Rozbudowa i przebudowa szpitala w Krotoszynie - bud. B (ścianki, posadzki)
ADRES INWESTYCJI : ul. Mickiewicza 21, Krotoszyn
INWESTOR : Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krotoszynie
ADRES INWESTORA : ul. Mickiewicza 21, Krotoszyn
BRANŻA : OGÓLNOBUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Lilianna Gibuła
DATA OPRACOWANIA : czerwiec 2013

Stawka roboczogodziny : 0.00 zł
Poziom cen :

NARZUTY

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
czerwiec 2013

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
1		Ścianki						
1	KNR-W 2-02 d.1 0127-03	Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych grubości 12 cm	m ²				1044.572	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.7900	0.00	0.000		
	2200210	-- Materiały -- płytki z betonu komórkowego 49x24x12 cm	szt.	8.2000	0.00	0.000		
	2380899 0000000	zaprawa materiały pomocnicze(od M)	m ³ %	0.0100 1.5000	0.00 0.00	0.000 0.000		
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0.0700	0.00	0.000		
Razem pozycja 1						0.000	1044.572	0.00
2	KNR 2-02 d.1 0120-01 0120-09	Ścianki działowe pełne zbrojone z cegieł dziurawek grubości 1/4 ceg.	m ²				12.738	
	999	-- Robocizna --	r-g	1.1700	0.00	0.000		
	1800200	-- Materiały -- cegła dziurawka pojedyncza	szt.	28.7000	0.00	0.000		
	2380899	zaprawa	m ³	0.0130	0.00	0.000		
	1100099	bednarka	kg	1.2000	0.00	0.000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.000		
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0.1000	0.00	0.000		
Razem pozycja 2						0.000	12.738	0.00
3	KNR 2-02 d.1 0123-01	Okładanie (szpałdowanie) ścian i słupów żelbetowych lub stalowych cegłami grubości 1/4 ceg. - obudowa instalacji	m ²				12.035	
	999	-- Robocizna --	r-g	1.4100	0.00	0.000		
	1800199	-- Materiały -- cegła budowlana pełna	szt.	31.5000	0.00	0.000		
	2380899	zaprawa	m ³	0.0300	0.00	0.000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.000		
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0.1400	0.00	0.000		
Razem pozycja 3						0.000	12.035	0.00
2		Posadzki						
4	NNRNKB 202 d.2 0618-03	(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy grzewalnej w pomieszczeniach o pow.ponad 5 m2	m ²				795.748	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.1300	0.00	0.000		
	202x003	-- Materiały -- polimerowo-asfaltowa papa grzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m ²	1.1500	0.00	0.000		
	1020100	gaz propan-butan	kg	0.1000	0.00	0.000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.000		
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0.0020	0.00	0.000		
	39599	środek transportowy	m-g	0.0030	0.00	0.000		
Razem pozycja 4						0.000	795.748	0.00
5	KNR 2-02 d.2 0609-02	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na zaprawie	m ²				795.748	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.2346	0.00	0.000		
	1562699	-- Materiały -- płyty styropianowe	m ²	1.0500	0.00	0.000		

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
	2380806 0000000	zaprawa cementowa materiały pomocnicze(od M)	m ³ %	0.0110 1.5000	0.00 0.00	0.000 0.000		
	34000 39599	-- Sprzęt -- wyciąg środek transportowy	m-g m-g	0.0205 0.0047	0.00 0.00	0.000 0.000		
Razem pozycja 5						0.000	795.748	0.00
6 d.2	KNR 2-02 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciw- wodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe	m ²				795.748	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.3596	0.00	0.000		
	2302300	-- Materiały -- pasta emulsyjna asfaltowa do izolacji przeciwwilgociowej	kg	3.5000	0.00	0.000		
	1560412	folia polietylenowa szeroka (6 lub 12m) 0.2 mm	m ²	1.2000	0.00	0.000		
	2301099	papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m ²	1.1300	0.00	0.000		
	1040600	lepik asfaltowy bez wypełniaczy na gorąco	kg	0.1800	0.00	0.000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.000		
	34000 39599	-- Sprzęt -- wyciąg środek transportowy	m-g m-g	0.0112 0.0068	0.00 0.00	0.000 0.000		
Razem pozycja 6						0.000	795.748	0.00
7 d.2	KNR 2-02 1102-01 1102- 03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 40 mm zatarte na ostro	m ²				795.748	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.4996	0.00	0.000		
	2380807	-- Materiały -- zaprawa cementowa	m ³	0.0416	0.00	0.000		
	2300400	0.0206+2*0.0105=0.0416=	kg	0.0700	0.00	0.000		
	3950101	masa asfaltowa	m ³	0.0220	0.00	0.000		
	0000000	drewno opałowe	%	1.5000	0.00	0.000		
	34000 39599	-- Sprzęt -- wyciąg 0.0309+2*0.0158=0.0625= środek transportowy	m-g m-g	0.0625 0.0003	0.00 0.00	0.000 0.000		
Razem pozycja 7						0.000	795.748	0.00
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT								0.00

Słownie: zero i 00/100 zł