
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Rozbudowa i przebudowa szpitala w Krotoszynie - bud. B (ścianki, posadzki)
ADRES INWESTYCJI : ul. Mickiewicza 21, Krotoszyn
INWESTOR : Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krotoszynie
ADRES INWESTORA : ul. Mickiewicza 21, Krotoszyn
BRANŻA : OGÓLNOBUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Lilianna Gibuła
DATA OPRACOWANIA : czerwiec 2013

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
czerwiec 2013

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Ścianki			
1	KNR-W 2-02	Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych grubości 12 cm	m ²		
d.1	0127-03				
	10	4.32*4.15	m ²	17.928	
		-1.3*2.1	m ²	-2.730	
		-1.0*2.1-1.3*2.1	m ²	-4.830	
		(4.02+6.57)*4.15	m ²	43.949	
	2	(4.24+2.2)*4.15	m ²	26.726	
		-1.0*2.1	m ²	-2.100	
	2 - 3	(2.52*2+2.2+10.32)*4.15	m ²	72.874	
		-1.0*2.1*3	m ²	-6.300	
	A - B'	(6.39+6.25+0.24+6.62+0.24+1.24)*4.15	m ²	87.067	
		-1.0*2.06*3-1.3*2.1	m ²	-8.910	
		-1.0*2.1	m ²	-2.100	
		(3.29+0.12+2.36+2.46)*4.15	m ²	34.155	
		-1.0*2.1-1.0*2.06	m ²	-4.160	
	B' - C'	(3.39+0.24+3.41+0.24+7.2+6.6)*4.15	m ²	87.482	
	B	(2.08+0.47)*4.15	m ²	10.583	
	C'	(6.27-0.35+6.25+6.62)*4.15	m ²	77.979	
		-1.3*2.1*3-1.0*2.1*3	m ²	-14.490	
	C' - C	(7.2+5.42*2+2.18+2.4+1.97+3.18+2.18+30.97-6.24)*4.15	m ²	226.922	
		-1.0*2.1*7-1.0*2.06*2	m ²	-18.820	
		-1.4*2.1-1.3*2.1*8	m ²	-24.780	
		(3.52+5.16+0.12+0.74*2+1.24+0.4)*4.15	m ²	49.468	
	E	(3.71+2.2)*4.15	m ²	24.527	
		-1.3*2.1*3	m ²	-8.190	
	3	(3.84+3.38)*4.15	m ²	29.963	
		-1.0*2.1	m ²	-2.100	
	3 - 4	(1.12+5.46)*4.15	m ²	27.307	
		-1.0*2.1*2	m ²	-4.200	
	4 - 5	(2.79+0.4+2.03+5.26)*4.15	m ²	43.492	
	5 - 6	(4.5+6.21)*4.15	m ²	44.447	
	6 - 7	4.35*4.15	m ²	18.053	
	7	(4.52+6.32)*4.15	m ²	44.986	
		-3.08*1.2	m ²	-3.696	
	8	(4.52+6.32)*4.15	m ²	44.986	
		-3.08*1.2	m ²	-3.696	
	8 - 9	(4.2+1.52)*4.15	m ²	23.738	
		-1.0*2.1	m ²	-2.100	
	9	(4.52+6.32)*4.15	m ²	44.986	
		-3.08*1.2	m ²	-3.696	
	9 - 10	11.0*4.15	m ²	45.650	
		-3.08*1.2	m ²	-3.696	
	10 - 11	(2.19*2+4.23+1.74+0.3)*4.15	m ²	44.198	
		-1.0*2.1-2.0*2.1	m ²	-6.300	
				RAZEM	1044.572
2	KNR 2-02	Ścianki działowe pełne zbrojone z cegieł dziurawek grubości 1/4 ceg.	m ²		
d.1	0120-01				
	0120-09				
		1.53*4.15-0.9*2.1	m ²	4.460	
		(1.4+1.05)*4.15-0.9*2.1	m ²	8.278	
				RAZEM	12.738
3	KNR 2-02	Okładanie (szpałdowanie) ścian i słupów żelbetonowych lub stalowych cegłami	m ²		
d.1	0123-01	grubości 1/4 ceg. - obudowa instalacji			
	obudowa	(0.4+0.3)*4.15*3+(0.4+0.4)*4.15	m ²	12.035	
				RAZEM	12.035
2		Posadzki			
4	NNRNKB	(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o	m ²		
d.2	202 0618-03	pow.ponad 5 m2			
		1048.6	m ²	1048.600	
		-1.5*3-20.0-24.5-21.7-14.7	m ²	-85.400	
		-22.1-22.1-54.8-23.1-26.6	m ²	-148.700	
		-(3.72+0.66+0.34)*3.5	m ²	-16.520	
		-3.72*0.6	m ²	-2.232	
				RAZEM	795.748
5	KNR 2-02	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierz-	m ²		
d.2	0609-02	chu konstrukcji na zaprawie			
	poz.4		m ²	795.748	
				RAZEM	795.748
6	KNR 2-02	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po-	m ²		
d.2	0607-01	ziome podposadzkowe			
	poz.4		m ²	795.748	
				RAZEM	795.748
7	KNR 2-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 40 mm	m ²		
d.2	1102-01	zatarte na ostro			
	1102-03				

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		poz.4	m ²	795.748	
				RAZEM	795.748