



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
63-700 Krotoszyn, ul. Młyńska 2
tel. (062) 588 03 90 fax. (062) 588 04 02
Nr KRS 000 000 2750
NIP: 621-15-36-551 REGON: 000310226
e-mail: spzoz@krotoszyn.pl
internet: <http://www.spzoz.krotoszyn.pl/>

Misja zakładu:

„Otwarci na zmiany, szanując tradycję, zapewniamy wysoką jakość opieki medycznej i wrażliwość na problemy naszych pacjentów”

Krotoszyn, dnia 22.07.2014 r.

WYJAŚNIENIE DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na „**Rozbudowę, przebudowę i doposażenie III etap modernizacji Szpitala Powiatowego w Krotoszynie**”

Nr sprawy: RZP-VI/1/01/14

I. Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych wyjaśnia:

Pytanie 1.

Czy platforma pionowa dla osób niepełnosprawnych montowana przy schodach zewnętrznych ma posiadać przelot kątowy 90^0 czy przelot na wprost 180^0 ?

Odpowiedź:

Platforma schodowa nie jest przedmiotem tego postępowania.

Pytanie 2.

Prosimy o szczegółowy opis jakie wyposażenie ma mieć dźwig hydrauliczny D1 o tonażu 1600 kg? (wykonanie kabiny, drzwi kabinowych oraz przystankowych , zjazd awaryjny ...itd.)

Odpowiedź:

Dźwig hydrauliczny D1 o tonażu 1600 kg nie jest przedmiotem tego postępowania.

Pytanie 3.

Prosimy o informację w jaki typ drzwi (wychylne czy gilotynowe) mają być wyposażone dźwigi towarowe D2, D3, oraz D4 , oraz na jakim poziomie posadzki czy na poziomie serwisu od. 700 mm liczone od posadzki)

Odpowiedź:

Dźwigi towarowe D2, D3, oraz D4 nie są przedmiotem tego postępowania.

Pytanie 4

Prosimy o podanie z jakiej klasy betonu mają być wykonane ściany podziemia w budynku „C” gdyż w opisie technicznym jest beton B-25 a na rys. 8/k beton B/20.

Odpowiedź:

Z betonu klasy B-25.

Pytanie 5.

Z jakiego materiału mają być wykonane na budynku „C” drzwi DPEI30 i DPEI60?

Odpowiedź:

Drzwi DPEI30 i DPEI60Z na budynku „C” mają być wykonane z aluminium.

Pytanie 6

Jaki jest właściwy ciężar konstrukcji stalowej tarczy osłonowej poz. 8.1 na bud. C , ponieważ na rys. 26/k w zestawieniu do poz. 8.1 wynosi 240,0 kg, na rys. 30/k 320,0 kg, natomiast poz. 52 przedmiaru na bud. C rob. budowlanych ciężar ten wynosi 3,264 t, a w poz. 53, 54 i 55 wynosi 0,326 t.

Odpowiedź:

Rysunek 26/k dotyczy tarczy osłonowej podjazdu do karetek, który nie jest przedmiotem niniejszego postępowania. Podjazd do karetek dotyczy parteru Budynku „B”, który jest już wykończony.

Tarcza osłonowa budynku „C” jest uwidoczniona na rys. Nr 30/k.

Pytanie 7.

Czy w zakres oferty wchodzi dostawa central klimatyzacyjnych i konstrukcji wsporczych na bloku B i C?

Odpowiedź:

Tak w zakres oferty wchodzi dostawa central klimatyzacyjnych i konstrukcji wsporczych na bloku B i C

Wyjaśnienia dotyczące INSTALACJI GAZÓW MEDYCZNYCH:**Pytanie 8.**

Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie prace dla sieci zewnętrznej tlenu zostały wykonane. W przeciwnym wypadku prosimy o określenie zakresu tych prac oraz przekazanie dokumentacji projektowej

Odpowiedź:

Wszystkie źródła gazów medycznych (rozprężalnie O₂, N₂O, sprężarkownia i centralna próżnia) są już wykonane.

Pytanie 9.

W dokumentacji i SIWZ jest informacja, że medyczne jednostki zasilające na I piętrze nie są przedmiotem zamówienia. Prosimy o potwierdzenie, że w ofercie nie należy wyceniać także medycznych jednostek zasilających (kolumn IOM) dla **pomieszczenia obserwacji nr 54** na Parterze. W przeciwnym razie prosimy o podanie wyposażenia technologicznego do wyceny.

Odpowiedź:

Z postępowania zostały wyłączone wszystkie jednostki zasilające (kolumny). W ofercie nie należy wyceniać jednostek zasilających (kolumn IOM) dla **pomieszczenia obserwacji nr 54** na parterze.

Pytanie 10.

Prosimy o potwierdzenie, że w ofercie nie należy wyceniać także medycznych jednostek zasilających (kolumn IOM) dla **pokoju wybudzeń nr 1/3** na I piętrze. W przeciwnym razie prosimy o podanie wyposażenia technologicznego do wyceny.

Odpowiedź:

Z postępowania zostały wyłączone wszystkie jednostki zasilające (kolumny). W ofercie nie należy wyceniać jednostek zasilających (kolumn IOM) dla **pokoju wybudzeń nr 1/3** na I piętrze.

Pytanie 11.

Prosimy o potwierdzenie, że w ofercie nie należy wyceniać prób na punktach poboru w medycznych jednostkach zasilających, które nie są przedmiotem tego postępowania, ponieważ próby te wykona dostawca urządzeń po ich zamontowaniu.

Odpowiedź:

Nie należy wyceniać prób na punktach poboru w medycznych jednostkach zasilających, które nie są przedmiotem tego postępowania.

Pytanie 12.

W odpowiedziach z dnia 17-07-2014 w pytaniu 1 Zamawiający wskazuje modyfikację co do rodzaju punktów poboru w pomieszczeniach na parterze nr:

50 – (O,A,V)

55 – (O,A,V,N)

49 – (O,A,V)

W związku z tym, że instalacja podtlenku azotu wymaga instalacji odciągu gazów poanestetycznych co wynika z normy EN PN 7396-1, prosimy o potwierdzenie, że w pomieszczeniu odcinka dolnego endoskopii nr 55 należy wycenić punkt odciągu wraz z wyprowadzeniem instalacji odciągu na zewnątrz przez dach.

Odpowiedź:

W pomieszczeniu odcinka dolnego endoskopii nr 55 należy wycenić punkt odciągu wraz z wyprowadzeniem instalacji odciągu na zewnątrz ponad dach.

Pytanie 13.

W nawiązaniu do **odpowiedzi z dnia 17-07-2014 w pytaniu 5 oraz 13** zwracamy uwagę, że sygnalizatory zewnętrzne gazów medycznych zostały już ujęte w przedmiarze instalacji elektrycznej w **pozycji nr 30** „Montaż sygnalizatorów gazów medycznych – S.A.” w ilości 6 szt. oraz w przedmiarze gazów medycznych w **pozycji 25** „Montaż aparatów sygnalizacyjnych w instalacjach gazów medycznych” dla sal operacyjnych w ilości 3 szt.. Ze względu na obowiązek przedstawienia do oferty kosztorysów, prosimy o potwierdzenie, że nie należy doliczać do oferty żadnych dodatkowych sygnalizatorów lub wskazać gdzie i jaką ilość doliczyć.

Odpowiedź:

Należy wycenić ilości ujęte w przedmiarze instalacji elektrycznej w **pozycji nr 30** „Montaż sygnalizatorów gazów medycznych – S.A.” w ilości 6 szt.. Pozycja ta zawiera sygnalizatory ujęte w przedmiarze gazów medycznych.

Pytanie 14.

Ponieważ brak przedmiaru instalacji gazów medycznych dla kondygnacji parteru, prosimy o potwierdzenie, że należy ją wycenić w oddzielnym dziale zgodnie z projektem oraz odpowiedziami Zamawiającego.

Odpowiedź:

Nie należy wyceniać parteru budynku „B”. Należy wycenić I piętro budynku „B”, parter i piętro budynku „A” oraz parter budynku „C” zgodnie z projektem i odpowiedziami Zamawiającego.

Pytanie 15.

W przedmiarze elektrycznym w **pozycji nr 26** znajduje się „Kolumna sufitowa składająca się z 8 gniazd 2 x 2-bieg. szczelnych” w ilości 10 szt. Co należy wycenić w tej pozycji?

Odpowiedź:

Kolumny sufitowe są wyłączone z postępowania . Nie należy wyceniać ich wyposażenia. Należy wycenić jedynie zasilanie kolumny.

Pytanie 16.

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający będzie wymagał, ze względu na to, że w odrębnych zamówieniach zlecił wykonanie projektu i wykonanie instalacji gazów, to zgodnie z Ustawą o Wyrobach Medycznych z dnia 20 maja 2010 roku (Dz. U. z 2010 r. Nr 107, Poz. 697 z późniejszymi zmianami) art. 2 ustęp 1. Pkt. 43 jest to wyrób wykonany przez użytkownika (w załączeniu interpretacja Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych – prosimy nie publikować wraz z pytaniem), dostarczenia następujących dokumentów:

- aprobaty CE dla wyrobu medycznego,
- deklaracji zgodności wytwórcy,
- zgłoszenia/powiadomienia Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

przez Wykonawcę dla następujących wyrobów:

- jednostki zaopatrzenia medycznego (kolumny, panele – klasa IIb),
- strefowe zespoły kontrolne do gazów medycznych (klasa IIb),
- źródła gazów medycznych (rozprężalnie, sprężarkownie – klasa IIb),
- sygnalizatory alarmów klinicznych i eksploatacyjnych (klasa IIb),
- rury i złączki do gazów medycznych (klasa IIa).

Odpowiedź:

Zamawiający będzie wymagał dostarczenia dokumentów odpowiednio do zakresu wykonanych prac i zainstalowanych wyrobów.

Pytanie 17

Czy Zamawiający będzie wymagał w/w dokumentów na etapie składania ofert czy na etapie realizacji inwestycji?

Odpowiedź:

Zamawiający będzie wymagał w/w dokumentów na etapie realizacji inwestycji.

Pytanie 18

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający, ze względu na to, że miedź przeciwdrobnoustrojowa zmniejsza ryzyko zakażeń, będzie wymagał dostarczenia popychaczy punktów poboru znajdujących się w takich urządzeniach jak: tablice poboru, tablice, kolumny wykonanych z miedzi przeciwdrobnoustrojowej.


Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Ponadto Zamawiający do wyjaśnień załącza 3 załączniki jako uzupełnienie i modyfikację dokumentacji.

Wszelkie wyjaśnienia i zmiany SIWZ stanowią integralną część SIWZ. Należy je uwzględnić przy sporządzaniu oferty.

Z poważaniem



Z-ca Dyrektora SP ZOZ w Krotoszynie
d/s świadczeń zdrowotnych
i programów strategicznych
mgr Urszula Delikat