



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
63-700 Krotoszyn, ul. Młyńska 2
tel. (062) 588 03 90 fax. (062) 588 04 02
Nr KRS 000 000 2750
NIP: 621-15-36-551 REGON: 000310226
e-mail: spzoz@krotoszyn.pl
internet: <http://www.spzoz.krotoszyn.pl/>

Misja zakładu:

„Otwarci na zmiany, szanując tradycję, zapewniamy wysoką jakość opieki medycznej i wrażliwość na problemy naszych pacjentów”

Krotoszyn, dnia 25.07.2014 r.

WYJAŚNIENIE DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na „**Rozbudowę, przebudowę i doposażenie III etap modernizacji Szpitala Powiatowego w Krotoszynie**”

Nr sprawy: RZP-VI/1/01/14

I. Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych wyjaśnia:

Pytanie 1.

W punkcie 4 SIWZ w części dotyczącej instalacji teletechnicznych w budynkach A, B, C należy wykonać instalację komputerową, telefoniczną, przyzywową i intercomową. Powyższych instalacji brak w projekcie i przedmiarze robót. Brak również danych do wykonania szafki rakowej zlokalizowanej w pom. 1/13. Proszę o informację na temat wyceny ww. instalacji.

Odpowiedź:

Wycenę należy wykonać na podstawie danych opisanych w SIWZ rozdział III, pkt. 4 lit. d wykorzystując projekt do oceny odległości pomieszczeń do serwerowni i **przedstawić ją w oddzielnym kosztorysie**. Do instalacji przyzywowej przewidzieć system firmy Schima Sp. z o.o. z Wrocławia.

Instalacje komputerowe i telefoniczne usytuowane na poziomie parteru bud. A i C doprowadzić do istniejącej w pełni wyposażonej szafy rakowej znajdującej się w pom. nr 55 na parterze bud. A.

Instalacje komputerowe i telefoniczne usytuowane na poziomie piętra budynku A i B powinny być podłączone do szafki rakowej, którą należy zlokalizować w pom. nr 1/13 pod sufitem i wyposażać we wszystkie niezbędne elementy (patch panele, listwy zasil., organizery kabli, media konwerter Gigabit Ethernet itp.) w ilościach odpowiednich do wielkości sieci (ilości punktów). Oddzielne patch panele i organizery kabli dla sieci komputerowej i dla sieci telefonicznej, podłączając telefony z szafki zainstalowanej przez Wykonawcę w pom. nr 1/13 do istniejącej szafki rakowej usytuowanej na parterze pom. nr 19 – maszynownia dźwigu, która jest podłączona do sieci szpitalnej. Istniejąca centrala telefoniczna Slican typ MAC 6400 będzie wymagała rozszerzenia o moduły pozwalające na podłączenie wykonanej sieci.

Sieć komputerową należy podłączyć światłowodem z szafki z pom. nr 1/13 do istniejącej wyposażonej szafy rakowej usytuowanej na parterze w pom. nr 55 na parterze.

Sieci należy wykonać w kategorii 5E.

Instalację elektryczną wymienioną w rozdziale III , pkt. 4 lit. d , która jest dedykowana do sieci komputerowej oddzielnie zabezpieczyć.

Pytanie 2.

Zgodnie z SIWZ należy wykonać instalacje teletechniczne zawierające instalację komputerową, telefoniczną, przyzywową i intercomową w następujących pomieszczeniach budynku „A” i „C” parter:

pom. nr 39 – telefon 1x, komputer 2 x , gniazda elektryczne 6 x,

pom. nr 40 – telefon 1x, komputer 42 x, gniazda elektryczne 8x, o

pom. nr 42 – telefon 1x, komputer 2 x , gniazda elektryczne 4x ,

pom. nr 43 – telefon 1x, komputer 2 x , gniazda elektryczne 4 x ,

pom. nr 49 – telefon 1x, komputer 1 x , gniazda elektryczne 2 x ,

pom. nr 50 – telefon 1x, komputer 1 x , gniazda elektryczne 2 x,

pom. nr 55 – telefon 1x, komputer 1 x , gniazda elektryczne 2 x ,

pom. nr 57 – komputer 2 x , Powyższe instalacje przełączyć do szafy serwerowej znajdującej się w obrębie pom. nr 55. Instalację elektryczną oddzielnie zabezpieczyć.

W pomieszczeniach budynku „A” i „B” piętro:

pom. nr 1/17A – telefon 1x, komputer 2 x , gniazda elektryczne 4 x ,

pom. nr 1/36 – komputer 1 x , gniazda elektryczne 2 x,

pom. nr 1/33 – telefon 1x, komputer 2 x , gniazda elektryczne 4 x ,

pom. nr 1/30 – telefon 1x, komputer 2 x , gniazda elektryczne 4 x ,

pom. nr 1/29 – komputer 1 x , gniazda elektryczne 2x,

pom. nr 1/24 – telefon 1x,

pom. nr 1/16 – telefon 1x, komputer 6 x , instal przyzywowa 1 x w kolumnie anestezjologicznej,

pom. nr 1/12 – telefon 1x, komputer 6 x , instal przyzywowa 1 x w kolumnie anestezjologicznej,

W związku z powyższym mamy pytania:

- Brak obmiarów w kosztorysie na oprzewodowanie oraz montaż gniazd?

- Brak informacji w jakiej kategorii należy wykonać instalacje teleinformatyczną?

- Czy szafa serwerowa w obrębie pom 55 istnieje?

- Prosimy o uszczegółowienie parametrów instalacji przyzywowej oraz intercomowej.

Odpowiedź:

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 1.

Pytanie 3.

Czy szafa teleinformatyczna pokazana na rys 24E jest w zakresie zamówienia ?

Odpowiedź:

Tak, jest w zakresie zamówienia.

Pytanie 4.

Projekt przewiduje wykonanie oraz rozbudowę systemu sygnalizacji pożarowej TELSA 2000 dodatkowy moduł oraz podcentralę . System Telsap 2000 jest już dawno wycofany z produkcji, obecnie nie ma również w sprzedaży części. Prosimy o doprecyzowanie w jakim systemie należy przewidzieć rozbudowę systemu sygnalizacji pożarowej.

Odpowiedź:

W związku z brakiem dostępności części do centrali pożarowej TELSA 2000 Zamawiający rezygnuje z montażu modułu oraz podcentrali i wymaga aby system wyposażony był w nową centralę sygnalizacji pożarowej , którą należy usytuować na parterze budynku C w obrębie pom nr 39.

Pytanie 5.

Czy system sygnalizacji pożarowej należy wykonać dla całego budynku A, B, C czy tylko dla wybranych pomieszczeń zgodnie z przedmiarami .

Odpowiedź:

System należy wykonać dla wybranych pomieszczeń zgodnie z przedmiarami.

Pytanie 6.

Czy system oddymiania rys 23E jest w zakresie zamówienia?

Odpowiedź:

Tak. Należy wykonać oddymianie klatki schodowej w budynku „C”.

Pytanie 7.

Ponieważ w dokumentacji elektrycznej brak oznaczeń pomieszczeń (numerów pomieszczeń z opisującą legendą) prosimy o opublikowanie dokumentacji z zaznaczonym np. na czerwono zakresem robót instalacji elektrycznych co pozwoli na prawidłową wycenę robót elektrycznych.

Odpowiedź:

Zgodnie z dokumentacją.

Pytanie 8.

Brak w przedmiarach pozycji dotyczącej montażu lamp bakteriobójczych. Czy lampy bakteriobójcze są w zakresie inwestycji?

Odpowiedź:

Lampy bakteriobójcze są wyłączone z tego postępowania. Nie należy wyceniać lamp oraz instalacji elektrycznej służącej do ich podłączenia.

Pytanie 9.

„Zakres robót dodatkowych instalacji elektrycznej, który jest podany oraz opisany w Załączniku nr 8 -Projekt instalacji elektrycznej rysunki nr 7/E, 1/E, 16/E”

Rys 1E przedstawia schemat zasilania oraz schemat rozdzielni RG i Innych. Czy wykonawca ma wykonać wszystko czego dotyczy ten rysunek ? Czyli instalację wszystkich WLZ-ów oraz montaż rozdzielni RG .

Rys 16E dotyczy montażu tablicy 1TOSR4. Czy tablica jest w zakresie zadania?

Rys 7E dotyczy instalacji elektrycznych rzutu piętra. Czy zgodnie z tym, rysunkiem należy wykonać instalacje elektryczne również te których nie ma w kosztorysach np. montaż tablic TOSR1, TOSR2, TOSR3 oraz instalację wlv-ów pokazaną na rysunku.

Odpowiedź:

Rysunek 1E przedstawia schemat zasilania oraz schemat rozdzielni RG i Innych. **Rozdzielnia główna RG jest w całości wykonana**, zasilona z trafostacji , wyposażona w układ pomiarowo- kontrolny i przygotowana do podłączenia podrozdzielni.

Wykonawca ma wykonać wszystkie podrozdzielnie i instalacje i podłączyć je do istniejącej rozdzielni głównej odpowiednio zabezpieczając.

Rysunek 16E dotyczy montażu tablicy 1TOSR4 i jest w zakresie zadania.

Rysunek 7E dotyczy instalacji elektrycznych rzutu piętra. Należy wykonać wszystkie instalacje pokazane na rysunku rzutu piętra również te, które są pominięte w przedmiarach.

Jednocześnie Zamawiający przypomina , że niniejsze postępowanie nie obejmuje parteru budynku „B” na co należy zwrócić uwagę analizując schematy i rysunki.

Pytanie 10.

Prosimy o uszczegółowienie zakresu związanego z wykonaniem instalacji odgromowej, ponieważ kosztorys przewiduje tylko wykonanie uziomu bednarką FeZn 40x5.

Odpowiedź:

Przewidzieć w kosztorysie wszystkie niezbędne elementy instalacji odgromowej na budynku „C”. Pozostałe budynki mają wykonaną instalację odgromową.

Pytanie 11.

Czy instalacja odgromowa jest w zakresie etapu III?

Odpowiedź:

Instalacja odgromowa jest w zakresie budynku „C”.

Pytanie 12.

Proszę o udzielenie informacji na temat kompletności załącznika nr 10 – „Projekt wentylacji i klimatyzacji” w sprawie projektu „ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA I DOPOSAŻENIE-III ETAP MODERNIZACJI SZPITALA POWIATOWEGO W KROTOSZYNIE”.

W owym załączniku nr 10 występuje brak zgodności między zestawieniem materiałów, a częścią rysunkową. W zestawieniu materiałów brakuje systemów nawiewnych i wywiewnych: KN1, KW1, KW1a, N1, W1, W1a, N2, W2a, W2b, N3, W3, N4, W4, W4a, N5, W5, W7, W8, W9, W10, W11, W13, W14.

Odpowiedź:

W załączeniu do wyjaśnień dokumentacja uzupełniająca.

Pytanie 13.

W związku z przetargiem na ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA I DOPOSAŻENIE-III ETAP MODERNIZACJI SZPITALA POWIATOWEGO W KROTOSZYNIE proszę o udostępnienie załączników, które są wymienione w opisie technicznym wentylacji i klimatyzacji

IV. Załączniki:

- załącznik nr 1 – Wytyczne wykonania kształtek prostokątnych
- załącznik nr 2 – Wytyczne wykonania kształtek okrągłych
- załącznik nr 3 – karty doboru central wentylacyjnych – szt. 9
- załącznik nr 4 – schemat instalacji odzysku ciepła

Odpowiedź:

W załączeniu do wyjaśnień dokumentacja uzupełniająca.

Pytanie 14

W związku ze znacznymi rozbieżnościami pomiędzy zakresami robót wynikającymi z dokumentacji projektowej a przedmiarami, zwracamy się z zapytaniem, czy w ofercie należy ująć wszystkie materiały, urządzenia oraz prace wynikające z Projektu a pominięte w przedmiarach.

Dotyczy to m.in.:

- wykonania, montażu i obróbek dachowych konstrukcji pod centrale wentylacyjne i agregat,
- wszelkich robót budowlanych i dekarских związanych z wykonaniem otworów w dachu budynku A i B,
- rezerwowego źródła zasilania w wodę,
- nawilzaczy.

Odpowiedź:

Konstrukcje wsporcze pod urządzenia oraz wszelkie prace z tym związane zostały ujęte w przedmiarach do części budowlanej . **W kosztorysie ofertowym należy uwzględnić wszystkie brakujące elementy związane z montażem central i agregatu.**

Wykonanie rezerwowego źródła zasilania szpitala w wodę nie jest przedmiotem niniejszego postępowania.

Nawilzacze zostały ujęte w przedmiarach do wentylacji i należy je wycenić. .

Pytanie 15.

W związku z zapisami SIWZ prosimy o potwierdzenie, że oferenci mogą samodzielnie dokonywać modyfikacji przedmiarów udostępnionych przez Inwestora w przypadku gdy stwierdzą rozbieżności pomiędzy tymi przedmiarami a dokumentacją projektową ?

Odpowiedź:

Wykonawcy mogą dokonywać modyfikacji przedmiarów udostępnionych przez Zamawiającego w zakresie niezbędnym do prawidłowej wyceny oferty, uwzględniając zmiany wprowadzone przez Zamawiającego oraz wszystkie rozbieżności pomiędzy przedmiarami a dokumentacją projektową.

Pytanie 16.

Czy oferenci (jeśli mogą samodzielnie modyfikować przedmiary) muszą w jakiś sposób wyróżnić / oznaczyć wprowadzone przez siebie zmiany w ilościach przedmiarowych ?

Odpowiedź:

Tak, powinni wyróżnić zmiany.

Pytanie 17.

Czy dopisane pozycje przedmiaru (jeśli oferenci mogą samodzielnie modyfikować przedmiary) należy dopisywać w dowolnym miejscu przedmiaru, w oddzielnym elemencie na końcu kosztorysu, czy też należy wszystkie takie pozycje (dla wszystkich branż) zebrać w dodatkowym/osobnym kosztorysie ?

Odpowiedź:


W dowolnym miejscu poszczególnych branż.

II. Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 6 Pzp zmienia termin składania i otwarcia ofert na :

1. Składanie ofert do dnia 31.07.2014 r. do godz. 14⁰⁰.
2. Otwarcie ofert w dniu 31.07.2014 r. o godz. 14¹⁵ w Sali konferencyjnej SP ZOZ w Krotoszynie ul. Młyńska 2.

Wszelkie wyjaśnienia i zmiany SIWZ stanowią integralną część SIWZ. Należy je uwzględnić przy sporządzaniu oferty.

Z poważaniem


Z-ca Dyrektora SP ZOZ w Krotoszynie
d/s świadczeń zdrowotnych
i programów strategicznych
mgr Urszula Delikat