
PRZEDMIAR

Rozbudowa budynku przychodni - dobudowa windy : Rozbudowa budynku przychodni - dobudowa windy
ul. Bolewskiego 8, 63-700 Krotoszyn : Krotoszyn, ul.Bolewskiego 8
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej : SPZOZ w Krotoszynie
ul. Młyńska 2, 63- 700 Krotoszyn : ul Młyńska 2 63-700 Krotoszyn
Branża : Sanitarna

kwiecień 2016 : 26.04.2016

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen : I kwartał 2016

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R, S
Koszty zakupu [Kz]	% M
Zysk [Z]	% R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V]	% $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M+Kz(M), S+Kp(S)+Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

WYKONAWCA

INWESTOR

Data opracowania
26.04.2016

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Przełożenie kanalizacji			
1 d.1	KNR 2-01 0120-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa rowów melioracyjnych w terenie równinnym 0,012	km km	0,012	
				RAZEM	0,012
2 d.1	KNR 2-31 0815-01	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej 18,65	m ² m ²	18,650	
				RAZEM	18,650
3 d.1	KNR 2-01 0317-0101	Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat.I-II z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym; głębokość do 1.5 m, szerokość 0.8-1.5 m 28,86	m ³ m ³	28,860	
				RAZEM	28,860
4 d.1	KNR 4-02 0231-02	Demontaż rurociągu kamionkowego o śr. 150 mm - w wykopie 6,32	m m	6,320	
				RAZEM	6,320
5 d.1	KNNR 4 1417-02	Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o śr 315-425 mm - zamknięcie rurą teleskopową 4	szt szt	4,000	
				RAZEM	4,000
6 d.1	KNNR 4 1411-01	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 10 cm 0,7	m ³ m ³	0,700	
				RAZEM	0,700
7 d.1	KNNR 4 1308-02	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm 13	m m	13,000	
				RAZEM	13,000
8 d.1	KNNR 4 1308-02	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm 13	m m	13,000	
				RAZEM	13,000
9 d.1	KNR 2-28 0501-08	Obsypka rurociągu gruntem z wykopu, jego przesianie 1,2	m ³ m ³	1,200	
				RAZEM	1,200
10 d.1	KNR 2-01 0501-01	Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami w gruncie kat.I-III z przerzutem na odl. do 3 m 28	m ³ m ³	28,000	
				RAZEM	28,000
11 d.1	KNR 2-31 0511-04	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce piaskowej 18,64	m ² m ²	18,640	
				RAZEM	18,640