
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Budynek Laboratorium Centralnego SPZOZ
ADRES INWESTYCJI : Bolewskiego 8 63-700 Krotoszyn
INWESTOR : Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
ADRES INWESTORA : ul Młyńska 2 63-700 Krotoszyn
BRANŻA : ELEKTRYCZNA
DATA OPRACOWANIA : 04.2016

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

KLASYFIKACJA ROBÓT W/G WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ

Kod CPV 45311000-0

Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznej oraz opraw oświetleniowych

Kod CPV 45311000-03

Roboty w zakresie instalacji elektrycznej

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
04.2016

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
ZOZ Bolewskiego					
1		Instalacje elektryczne			
1	KNNR 5 d.1 0111-04	Kanał instalacyjny z PCW o szerokości podstawy do 130 mm - podłoże inne niż betonowe 21	m m	 21,00	
				RAZEM	21,00
2	KNNR 5 d.1 0716-02	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w korytach i kanałach elektroinstalacyjnych YDY5x10 25	m m	 25,00	
				RAZEM	25,00
3	KNNR 5 d.1 0716-02	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w korytach i kanałach elektroinstalacyjnych YDY 3x2,5 25	m m	 25,00	
				RAZEM	25,00
4	KNNR 5 d.1 0716-02	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w korytach i kanałach elektroinstalacyjnych LYżo25 25	m m	 25,00	
				RAZEM	25,00
5	Kalkulacja d.1 własna	Rozbudowa rozdzielni 1	kpl. kpl.	 1,00	
				RAZEM	1,00
6	KNNR 5 d.1 0103-01	Rury winidurowe o śr.do 20 mm układane n.t. na betonie 15	m m	 15,00	
				RAZEM	15,00
7	KNNR 5 d.1 0203-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² wciągane do rur YDY 3x2,5 6	m m	 6,00	
				RAZEM	6,00
8	KNNR 5 d.1 0203-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² wciągane do rur YDY 3x1,5 12	m m	 12,00	
				RAZEM	12,00
9	KNNR 5 d.1 0304-04	Odgłęźniki bryzgoszczelne z tworzywa sztucznego o 4 wylotach przykręcane 4	szt. szt.	 4,00	
				RAZEM	4,00
10	KNNR 5 d.1 0307-01	Łączniki i przyciski instalacyjne bryzgoszczelne jednobiegunowe 1	szt. szt.	 1,00	
				RAZEM	1,00
11	KNNR 5 d.1 0308-05	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2-biegunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm ² 1	szt. szt.	 1,00	
				RAZEM	1,00
12	KNNR 5 d.1 0511-04	Oprawy świetłówkowe do pomieszczeń produkcyjnych pyłoodporne w obudowie z tworzyw sztucznych 2x20 W 4	kpl. kpl.	 4,00	
				RAZEM	4,00
13	KNNR 5 d.1 1302-04	Badanie linii kablowej nn - kabel 5-żyłowy 1	odc. odc.	 1,00	
				RAZEM	1,00
14	KNNR 5 d.1 1304-01	Badania i pomiary instalacji uziemiającej 7	szt. szt.	 7,00	
				RAZEM	7,00
15	KNNR 5 d.1 1305-01	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania (pierwsza próba) 3	prób. prób.	 3,00	
				RAZEM	3,00